









LEGENDA

Gli interventi previsti sui prospetti esterni sono finalizzati a restituire l'immagine della chiesa prima dell'evento traumatico del sisma e a preservarne lo stato di conservazione con le seguenti lavorazioni di massima:

- I6 - RESTITUZIONE INTEGRITÀ PROSPETTI ESTERNI**
-  Rimozione degli intonaci rimaneggiati e cementizi presenti sulle porzioni inferiori delle murature; conseguente pulitura e trattamento sali resiliente del supporto murario; stesura di nuovo intonaco traspirante a base di calce idraulica naturale.
 -  Restauro delle superfici intonacate con pulitura da depositi superficiali e biodeterioramento, consolidamento dell'intonaco esistente e stuccatura delle cavillature.
 -  Per quanto riguarda le porzioni crollate utilizzando le immagini a disposizione dello stato dei luoghi ante sisma 2012, si ipotizza la ricostruzione del frontone della facciata e della relativa cimasa triangolare. I capitelli del secondo ordine saranno ricostruiti sulla base del rilievo del primo ordine. Tali elementi potranno essere perfezionati in fase esecutiva in accordi con le Autorità competenti a ponteggi montati e previa ulteriore verifica di letteratura o altro materiale d'archivio che possa emergere in corso d'opera. Si prevede di restituire la finitura ad intonaco dipinto nelle colorazioni in linea con l'esistente in accordi con le Autorità competenti e previa campionature.
 -  La parte semicircolare absidale, benché aggiunta successivamente al corpo di fabbrica, presenta una superficie in laterizio a vista, ad eccezione del basamento intonacato. Per salvaguardare il paramento murario che non presenta caratteristiche tali da motivarne la scelta di "muratura a vista" se ne propone l'intonacatura con finitura a pittura nelle colorazioni in linea con l'esistente in accordi con le Autorità competenti e previa campionature.
 -  Per quanto riguarda la finitura pittorica si propone la ritinteggiatura con colori a base di calce per velature nella cromia esistente, previa campionatura da concordarsi con le Autorità competenti.
 -  Riposizionamento di elementi decorativi quali la guglia del campanile e la croce sulla sommità del timpano del fronte principale, adeguatamente fissati alla muratura sottostante con perni e barre filettate
- I7 - RESTAURO VETRATE**
-  Il restauro e/o sostituzione dei serramenti e vetrate con telaio metallico esistenti sono da valutare in fase esecutiva a ponteggi montati per una verifica del reale stato di conservazione.
- I9 - RESTAURO ELEMENTI LIGNEI**
-  Allo stesso modo il restauro degli elementi lignei, quali portoni di ingresso, sono da valutare in fase esecutiva, ripristinata la loro accessibilità ora interdetta dalle opere provvisoriale presenti sul prospetto.



REGIONE LOMBARDIA

RegioneLombardia

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

DIOCESI DI MANTOVA

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

T. 0376/319511 F. 0376/224740

benculturali@diocesisdimantova.it

S.E.E. s.r.l.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Riccardo Pacchioni

PROPRIETÀ:

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

PARROCO - LEGALE RAPPRESENTANTE: DON PAOLO AZZINI

Via Roma, 11 - 46020 San Giovanni del Dosso (MN) - Tel. 0386/757082

INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE

STATO DI PROGETTO -RESTAURO

PROSPETTI

PROGETTISTI

ING. ALBERTO MANI

ARCH. LUCIANO PASTORIO

ING. PAOLO RAVELLI

VIA A. SACCHI, 6 - 46100 MANTOVA

tel. 0376 222683 - fax 0376 75904 - e-mail: alberto.mani@studioeseccomp.it

ARCH. MARTA FASOL

VIA D. MANIN, 9 - 37122 VERONA

cell. 333 4619603 - fax 045 4851277 - e-mail: info@emmesstudio.it



IMPUNTI MECCANICI

PER.IND. GIORGI LORENZO

VIA S. PERTINI, 2/C - 46020 PEGOGNAGA (MN)

cell. 338 4252839 - fax 0376 507917 - e-mail: lorenzogorgi@interfee.it

IMPUNTI ELETTRICI

ING. ALLEGRETTI DARIO

VIA ROMA, 9 - 46020 PEGOGNAGA (MN)

tel. 0376 550176 - cell. 335 6482529 - e-mail: info@darioallegretti.it



RILEVATI

POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI MANTOVA

Laboratorio di Ricerca Mantova - **Hesutech group** (Heritage Survey Technology) - Dipartimento A.B.C.



TAVOLA

PR.01

SCALA

1:100

TIMBRO

Data

Luglio 2016

Luglio 2017 (Revisione validazione)